



Santiago, 29 de marzo de 2022

Srs.

I. Municipalidad de Independencia

At: Director de Obras Municipales

Sr. Juan Miquel Mac Donald

Presente

Ref.: Reclamos Francia 1345

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. para formalizar los acuerdos tomados con respecto a las mitigaciones planteadas por el Director en reunión sostenida en dependencias de la municipalidad con fecha 23 de marzo del presente.

Según lo conversado, la constructora implementará un plan de mitigaciones consistentes en:

- 1.- Provisión e instalación de pantalla mitigadora de ruidos formada por planchas de OSB 15 mm y paquete de lana mineral sobre estructura de 2,40 m. de alto en toda la longitud del muro Norte que deslinda con el colegio.
- 2.- En conjunto con nuestros proveedores de hormigones, se está planificando mantener el horario de salida del colegio sin descargas, para disminuir la congestión que produce la salida de los alumnos del colegio por calle Francia.
- 3.- Como medida adicional, la constructora instalará una red perimetral al edificio que evita la caída de materiales desde la faena, la que se instalará cuando exista la altura de trabajo necesaria.

Sin otro particular se despide atentamente de Ud.

Renato Miranda S.
Profesional responsable
Convét Ltda.

Renato Miranda S.
Administrador de Obra
Convét Ltda.